



Accoord 24-11-94 *SM*
TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD
 ingekomen 2 SEP. 1994
 Nr. 94.9847

BELANGRIJK
 Voor het leggen van de breedplaat elementen gelden de volgende richtlijnen:
 Er dienen montage lukken aangebracht te worden met een afstand van maximaal 40 mm. Deze montage lukken moeten naar alle zijden voldoende geschoord worden met versterking. Het is niet toegestaan de breedplaat elementen te gebruiken voor andere doeleinden.
 De breedplaat elementen tijdens montage een zeeg geven van 1 : 400.
 De bovenstaaf en de diagonalen van de tralieggers mogen zonder overleg niet worden doorgesneden.
 Uitvoering overeenkomstig VB 1974 / 1984, VBT 1986 en KOMO attest met certificaat.
 Staalkwaliteit wapeningsstaal en tralieggers FeB 500 tk of het overeenkomstig KOMO certificaat en NEN 6008.
 miltelklasse
 sterkteklasse
 B 25
 B 25
 breedplaat elementen in het werk gestort beton
 vloerdikte breedplaatvloer elementen (d = 50 mm) · het in het werk gestorte beton vloerdikte 200 mm
 onderdeel *tralievloer* mm
 onderdeel mm
 traliehoogte 140 mm

	Betonfabriek J. Geelen b.v. POSTBUS 8008 · 8060 AA POSTERHOUT TEL. 04742-1420 FAX 04742-3025	Tekenwerk Kanaalplaat RIB cassette Prefab Beton / Staal Liggerblok	Productie Kanaalplaat RIB cassette Prefab Beton / Staal Liggerblok
	Wanssum Beton b.v. POSTBUS 1000 · 9960 AA WANSSUM TEL. 04742-2248 FAX 04742-2348	Tekenwerk Kanaalplaat RIB cassette Prefab Beton / Staal Liggerblok	Productie Kanaalplaat RIB cassette Prefab Beton / Staal Liggerblok

Columbus Medical te Zaltbommel	
Onderdeel	1e verdiepingvloer legtaan + onderwapening
Loslaten	5301 Wielkamp
Architect	architectenbureau van der Hoek
Aannemer	Bouwmaterialenhandel Govers - O ss
Handelaar	
Datum	2008/06/04
Gewijzigd	
Werknr.	94.2.0560